

## PRESUPUESTO 103 mobiliario basico

Propiet: **U.N.M.S,M - FAC. MEDICINA SAN FERNANDO**  
 Proyecto **Bioterio**  
 Fecha: Junio del 2019  
 Ubicación: Av, Almirante Grau Cuadra 7 , Cercado de Lima.

Item	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	C.U.	Parcial	TOTAL
16.00	<b>CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE Y MDF</b>					
<b>MUEBLES BAJOS</b>						
16.01	<b>Mueble ML-01 .- Locker de 9 gabinetes para ropa de calle en Vestidor</b> , fabricado en plancha IAF de 1/20" con acabado en pintura al horno o polvo electrostático , cada casillero contará con chapa de seguridad y arandela para candado.	U	2.00	1,170.00	2,340.00	
16.02	<b>Mueble ML-02 en pre ingreso al área blanca para ropa estéril descartable</b> fabricado en Acero inoxidable AISI 304, con cajonería con rieles telescopicos,y puertas y repisas de vidrio templado de 6mm.	U	3.00	2,620.00	7,860.00	
16.05	<b>Mueble MB-103, para el área de laboratorios</b> fabricado con MDF de 10 mm o aglomerado antihongos y mesa postformada enchapada en Acero inoxidable AISI 304 mate ,con lavadero de Acero inoxidable, cajonerías con correderas telescopicas y chapa de seguridad.	m.l.	47.25	410.00	19,372.50	
16.06	<b>Separador de Acero inoxidable con puerta batiente</b> , de 3.00 mt de h. con clumnetas soportes cda 0.95 mts y chpa de acero inoxidable. Altura = 3.00 mtys, AISI 304, 1/20. seguro picaporte., largo = 3.60 mts.	U	1.00	7,682.00	7,682.00	
						<b>37,254.50</b>
<b>EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO</b>						
16.07	<b>Coche rodable auxiliar</b> fabricado en Acero inoxidable AISI 304, de doble nivel 0.40x0.60x0.60h.	U	1.00	960.00	960.00	
16.08	<b>Pass Through (Transfer)</b> de 60x70x65, fabricado en	U	2.00	6,400.00	12,800.00	
						<b>13,760.00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>51,014.50</b>
					15% GG	<b>7,652.18</b>
					SUB TOTAL	<b>58,666.68</b>
					18% IGV	<b>10,560.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>69,226.68</b>